CMA 正本
221512054589

SDBST-HJ2024-A03013

环 境 检 测 报 告

报告编号：SDBST-HJ2024-A03013

项目名称：东营富华达远新材料有限公司环境检测

委托单位：东营富华达远新材料有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 3 月 25 日

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环 境 检 测 报 告

报告编号： SDBST-HJ2024-A03013

委托单位	东营富华达远新材料有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	东营富华达远新材料有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
联系人	王经理	联系电话	18554697719
	2024 3 19日		2024 3 25
检测项目	废气检测项目：VOCs，共1项。		
样品数量和状态	气袋10个，密闭保存，样品完好。		

检测仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	手持式气象站	YT-SQX05	T197
2	[redacted]	ZR-3520	T217
3	[redacted]	YQ3000-C	T169
4	[redacted]	GH-60E	T171
5	气相色谱仪	SP-6890	L041

检测结果 检测数据详见本报告第2~3页。

检测结论 不做判定。

报告编制：

审 核：

检 测 章：

签 发： 签发日期：2024.3.25

检测报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有检验检测专用章和骑缝章

[redacted]

表 1　危废暂存排气筒（DA001）废气检测结果

采样日期		2024.3.19	分析日期	2024.3.19~2024.3.20
排气筒名称		危废暂存排气筒（DA001）	烟筒高度（m）	25
采样位置		排气筒采样口	测点断面直径（m）	0.6
检测项目			检测结果	
烟温（℃）		15.3	13.7	15.1
标干流量（Nm^3/h）		9872	9583	9022
烟气流速（m/s）		10.36	10.02	9.45
VOCs	样品编号	A0301301001	A0301301002	A0301301003
	实测排放浓度（mg/m^3）	2.49	1.68	2.28
	实测排放速率（kg/h）	0.025	0.016	0.021

表 2　液体甲醇钠排气筒（DA006）废气检测结果

采样日期		2024.3.19	分析日期	2024.3.19~2024.3.20
排气筒名称		液体甲醇钠排气筒（DA006）	烟筒高度（m）	30
采样位置		排气筒采样口	测点断面直径（m）	0.3
检测项目			检测结果	
烟温（℃）		15	15	17
标干流量（Nm^3/h）		499	354	660
烟气流速（m/s）		2.11	1.49	2.80
[redacted]	样品编号	A0301302001	A0301302002	A0301302003
			41.8	41.3
			0.015	0.027

[redacted]

表 3 固体甲醇钠排气筒（DA007）废气检测结果

采样日期		2024.3.19	分析日期	2024.3.19-2024.3.20
排气筒名称		固体甲醇钠排气筒	烟筒高度	
采样位置		排气筒采样口	测点断面直径	
检测项目			检测结果	
烟温（℃）		14.3	13.9	15.7
标干流量（Nm^3/h）		1097	1033	788
烟气流速（m/s）		4.63	4.35	3.33
VOCs	样品编号	A0301303001	A0301303002	A0301303003
	实测排放浓度（mg/m^3）	29.2	26.6	23.0
	实测排放速率（kg/h）	0.032	0.027	0.018

风向	总云	低云
东北风		

说　　明

二、本报告改动无效，未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及CMA章无

[redacted]

逾期不予受理。

五、未经本公司书面批准，不得复印报告和做评优、审批及商品宣传用，

[redacted]

测报告专用章。

六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档

[redacted]

果异常，本单位不予受理。

八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路25号华特电气办公楼101室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传　　真：0546-8073567